



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

IV° Settore

P.zza Castello tel. 0931-980613 fax 0931 980614-523898

Oggetto: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: Comune di Augusta

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEL
TEATRO COMUNALE.

- 5 DIC. 2012


Augusta, li



IL TECNICO COMUNALE
(*Geom. Luigi Ervinio*)

MANUTENZIONE STRORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE						
n°	art.	descrizione	u.m.	quantità	prezzo un.	importo
1	7.2.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici ecc. prospetti Sud.-Ovest.-Est.	mq	350,00	7,20	€ 2.520,00
2	23.1.2	Mantovana paresassi a tubi giunti o prefabbricata con tavole in legno prospetti Sud- Ovest.	mq.	30,00	23,20	€ 696,00
3	NP1	Ripristino prostetti esterni :rimozione intonaco ammalorato prospetti esterni (Sud - Est -Ovest) al netto di porte, finestre.	mq	400,00	28,00	11.200,00
4	21.3.1.1	Risanamento struttura intelaiate in c.a per ricostituzione della malta copriferro ecc.prospetti esterni lato Ovest-Est -Sud.	mq	80,00	98,80	7.904,00
5	7.2.3	Smontaggio di ponteggio tipo telaio vedasi voce 7.2.1	mq	350,00	2,27	794,50
6	NP2	Ripristino pareti interne: rimozione intonaco ammalorato pareti interne	mq	250,00	17,00	4.250,00
7	D	Nolo a caldo di autocarro per trasporto materiale in discarica n.1*ore 10,00	h	10,00	30,00	300,00
8	I	Verifica e ripristino impianto idrico - elettrico - Antincendio - Tinteggiatura del palco (con vernice ignifuga)				
9	A	Prestazione di Operaio Specializzato	h	40,00	29,00	1.160,00
10	B	Prestazione di Operaio Comune	h	40,00	24,00	1.152,00
11	F	Materiale elettrico	a corpo			3.500,00
12	G	Materiale gruppo antincendio	a corpo			5.000,00
13	H	Materiale per pitturazione palco con vernice ignifuga	a corpo			1.500,00
14	E	Onere per accesso a discarica	tn	18,00	10,00	180,00
Importo Lavori						40.156,50
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta (al netto degli oneri sicurezza 3%)						1.204,69
importo dei lavori a base d'asta €						38.951,81
Somme a disposizione:						
Servizi VV.F.F.€						700,00
Oneri per at.92 e s.m.i.2% €						803,13
Imprevisti 20% €						8.031,30
I.V.A al 21% €						8.432,86
Totale somme a disposizione €						17.967,29
Importo complessivo progetto €						58.123,79

- 5 DIC 2012



Pagina 1

 IL TECNICO COMUNALE
 (Genova Luigi Errigo)