



# COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

IV° Settore.

P.zza Castello tel. 0931-980616

**Oggetto: COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA**

**Committente: Comune di Augusta**

**Impresa:**

LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

22 DIC 2016

Augusta, li .....



**IL TECNICO COMUNALE**  
**(R. Giuseppe GULINO)**

**COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA**

**LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

N.O	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	N.E.	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	IMP. DEI LAVORI
1	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batteria ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Etc...	23.03.04	Cad	4,00	24,40	97,60
2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B ( combustibili liquidi) C ( combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal piano di sicurezza e coordinamento. etc...	23.05.02	Cad	2,00	97,60	195,20
3	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione antincendio, sicurezza, divieto, obbligo, etc... cm 35x12,50 D = m 4	23.3.7.4	Cad	4,00	6,89	27,56
4	Coni per delimitazione di zone di lavoro percorsi, accessi, etc.. Di colore bianco - rosso in polietilene etc...	23.1,3,14	Cad	10,00	1,11	11,10
5	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro percorsi obbligati aree inaccessibili etc...	23.1.3.8	mt.	400,00	3,00	1.200,00
6	Semaforo a due luci orientabili una rossa ed una verde lampade a 24v 70w diametro delle luci 140 mm etc... Per ogni mese di impiego	23.03.05	Cad.	2,00	44,20	88,40
7	Bagno chimici portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due derivatoiseparati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciaquo del WC, azionabile tramite pedana a pressione posto sulla pedana del box. etc... Per ogni mese d'impiego.	23.07.07	Cad.	1,00	115,10	115,10
<b>IMPORTO LAVORI €</b>						<b>1.734,96</b>

22 DIC 2016



**IL TECNICO COMUNALE  
(PI. Giuseppe GULINO)**