

## Comune di Augusta

**Oggetto:** *Lavori di manutenzione sulle strade urbane (Via Xifonia - Via Citrus - Via A. Saluta - Tratti di strada Corso Sicilia, Via delle Saline e Via Catania)*

**Committente:** *Comune di Augusta*

### *Relazione Tecnica Descrittiva*

07/04/2015

il RUP

~~SI ESPRIME PARERE POSITIVO IN LINEA TECNICA~~

Comune di Augusta  
V. Senore LL. PP

IL TECNICO COMUNALE  
(G. Luigi E. 11/10)

~~SI ESPRIME PARERE POSITIVO IN LINEA TECNICA~~

il RUP

Comune di Augusta  
V Settore LL. PP



## COMUNE DI AUGUSTA

### IV° SETTORE

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE URBANE ( VIA XIFONIA -VIA CITRUS - VIA A. SALUTA - TRATTI DI STRADA CORSO SICILIA, VIA DELLE SALINE E VIA CATANIA )

### RELAZIONE

Premesso che ripetutamente pervengono lamentele da parte dei cittadini e segnalazioni dal Comando VV.UU. per il cattivo stato di manutenzione delle strade urbane comunali. Che tale stato di fatto può arrecare pregiudizio alla viabilità e talora anche alla pubblica e privata incolumità. Questo ufficio ha redatto un progetto di manutenzione strade urbane, allo scopo esclusivo di eliminare situazioni di pericolo incombente derivante da buche e sconnessioni del manto stradale. Nonché tutte le opere di protezione stradale danneggiate da incidenti o da eventi straordinari, quali le piogge torrenziali.

Le strade oggetto del presente intervento vengono di seguito riportate:


- Via Xifonia ripristino delle sede stradale per tutta la sua lunghezza;
- Via Citrus dall'incrocio con Via A. Saluta a Via XXV Aprile;
- Via A. Saluta dall'incrocio con via Citrus alla Via Catania;
- Tratti di strada siti in C.so Sicilia e via Delle Saline in prossimità del Plesso Scolastico Saline e via Catania e C.so Sicilia in prossimità dell'Istituto Industriale.

I lavori da eseguire consistono: Scarificazione a freddo della pavimentazione in conglomerato bituminoso; Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico nei tratti stradali sconnessi e con avvallamenti; Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali; Trasporto in discarica di materiali provenienti dall'attività di cui alle voci 1.4.1-1.4.2-1.4.3.-1.4.4; il tutto a fine di ripristinare le originarie condizioni di sicurezza delle strade.

Il presente progetto si compone del Capitolato D'Oneri, Computo Metrico Estimativo, Computo Metrico Estimativo Sicurezza, Relazione Tecnica, Elenco Prezzi, Elenco Prezzi Sicurezza, Quadro Economico Riepilogativo; Elaborati Grafici Planimetria ed Aerofoto; Tavola 01;

L'importo complessivo del progetto ammonta a € 99.918,53 così ripartiti:

LAVORI			
a1	Lavori soggetti a ribasso	67.688,75	
a2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.472,90	
A	a1+a2		LAVORI 69.161,65 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti (5% di A)	3.458,08	
b2	IVA 22% sui lavori	15.215,56	
b3	Assicurazione RUP	700,00	
b4	Incentivo (ex art.93 c.7 D. Lgs 163/2006)	1.383,23	
b5	Oneri accesso a discarica	10.000,00	
B	b1+b2+b3+b4+b5		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 30.756,88 €
A+B			IMPORTO TOTALE PROGETTO 99.918,53 €

  
 IL RESPONSABILE SETTORE  
 (Ing. Edoardo Pedalino)

