



CITTA' DI AUGUSTA

VII SETTORE – Servizi per la transizione ecologica e digitale e per la protezione civile

**OGGETTO: RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA CANALONI DI
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oggetto: Ripristino funzionalità idraulica canali di smaltimento acque piovane

voce	Descrizione	U.M.	Dimensioni	Quantità	Costo	Importo	Incidenza Manod'opera
NP 01	Pulizia dei canali di raccolta e smaltimento delle acque piovane da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali escavatori di grandi dimensioni, bobcat, decespugliatori, ecc.... La pulizia consiste nelle seguenti attività: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino alla base del canale; - rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; - asportazione del cespugliame infestante dagli argini del canale al fine di garantire la regolare canalizzazione delle acque; - recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere; - regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l'idea di intervento regolare; - carico sul mezzo di trasporto ed escluso il successivo trasporto, da conteggiarsi a parte, presso impianti di smaltimento autorizzati.						
	Zona Brucoli Strada Oliveto Salia Brucoli	mt	270 * 1,50 210 * 0,50	510	6,00	3.060,00 €	331,40 €
	C/da Dattolo 1^ Tratto 2^ Tratto 3^ Tratto	mt mt mt	60 * 0,80 260 * 1,00 150 * 1,00	458	6,00	2.748,00 €	297,61 €
	C/da Rondinelle 1^ Tratto 2^ Tratto	mt mt	170 * 1,00 220 * 2,00	610	6,00	3.660,00 €	396,38 €
	SP 3 Augusta - Villasmundo 1^ Tratto 2^ Tratto	mt mt	170 * 0,60 370 * 1,30	583	6,00	3.498,00 €	378,83 €
	C/da Cozzo Filonero Strada Comunale Falà	mt	350 * 1,50	525	6,00	3.150,00 €	341,15 €
	Esso Ingresso Città	mt	410 * 2,50	1025	6,00	6.150,00 €	666,05 €
	C/da Costa Pisone 1^ Tratto (Sicari) 2^ Tratto (ex Geomeccanica)	mt mt	50 * 2,50 105 * 2,50	387,5	6,00	2.325,00 €	251,80 €

	Borgata Via Aldo Moro Lungomare Rossini	mt	685 * 2,00 120 * 0,60	1442	6,00	8.652,00 €	937,01 €
	Via Xiacché 1^ Tratto 2^ Tratto	mt mt	210 * 2,50 350 * 0,60	583	6,00	3.498,00 €	378,83 €
NP 02	Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla pulizia dei canali di raccolta e smaltimento delle acque piovane (canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, masse terrose e/o rocciose, inerti, materiale proveniente da scavi, ecc) ed escluso l'onere di accesso agli impianti di smaltimento autorizzati. Da considerare per 1 trasporto 2 viaggi	N.		30	82,23	2.466,90 €	
TOTALE						39.207,90 €	3.979,05 €



Il Progettista
(g. Edoardo PEDALINO)