CITTÀ DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

VII SETTORE – SERVIZI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE E PER LA PROTEZIONE CIVILE



ALLEGATO A

RELAZIONE ESPLICATIVA DEL SERVIZIO PER TAGLIO E POTATURA DI ALBERI DA ESEGUIRE PRESSO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI AUGUSTA

Sommario

1. PREMESSA 3
2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 4
3. PULIZIA DELLE AREE DI INTERVENTO 5
4. SICUREZZA 5
5. LOCALIZZAZIONE 6

1. PREMESSA

I servizi di taglio e potatura degli alberi sono di fondamentale importanza per garantire un consono livello di decoro estetico, funzionale e agronomico delle essenze, procedendo, laddove necessario, al ripristino del suddetto livello. Il patrimonio arboreo è la parte più significativa del verde urbano dell'Isola delle Palme, per l'alto valore paesaggistico, storico, culturale e ambientale. Esso apporta notevoli benefici alla salute pubblica e nella maggioranza dei casi rappresenta anche la principale componente del verde pubblico. Gli alberi costituiscono un sistema vivente in continua evoluzione che richiede un frequente monitoraggio, cura, valorizzazione e tutela. Tale gestione deve tenere in debita considerazione sia la sicurezza dei cittadini che l'opportunità di mantenere inalterate la capacità bioecologiche, funzionali, paesaggistiche e ornamentali della "foresta urbana", rispettando le aspettative e gli interessi di tutta la collettività. La sicurezza è il fattore imprescindibile nella gestione delle alberate pubbliche.

Le attività di taglio e potatura degli alberi ornamentali individuati nel territorio dovranno essere effettuate dalla Ditta Aggiudicataria secondo le migliori tecniche di giardinaggio con l'obiettivo di garantire sempre un adeguato decoro e standard qualitativo e dovranno essere svolte in modo tale da non creare disagio e intralcio all'utenza e garantire sempre condizioni di sicurezza, anche attraverso segnalazioni, delimitazioni e recinzioni.

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le spese per la fornitura di attrezzature e macchinari necessari allo svolgimento dell'attività. I materiali di risulta dovranno essere rimossi dopo ogni operazione di manutenzione ed avviati a smaltimento e/o a recupero a cura della Ditta Aggiudicataria.

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

La presente attività riguarda il servizio di taglio e potatura di alberi da eseguire presso il territorio della Città di Augusta, avente lo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e un consono livello di decoro estetico, funzionale e agronomico delle essenze presenti. Le attività da svolgere dalla Ditta Appaltatrice consistono nella potatura ed abbattimento delle essenze arboree di dimensioni, altezza e specie diverse, localizzati all'interno del centro abitato e in tutto il territorio comunale. Gli esemplari individuati sono localizzati tutti su suolo pubblico, quindi in prossimità degli edifici, istituti scolastici, aree a verde, giardini e strade.

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate con la previsione della pulizia generale delle aree oggetto di intervento che dovrà essere conclusa alla fine di ogni periodo lavorativo. È quindi compresa la raccolta del materiale di risulta generatosi, compreso il trasporto a discarica e l'onere dello smaltimento, ed eventuale danni in fase di esecuzione saranno a causa della ditta.

Di seguito le seguenti definizioni:

- POTATURA: consiste in interventi atti a modificare il modo naturale di vegetare e di fruttificare di una pianta. Si tratta di interventi cesori, di modificazioni di posizione dei rami e di altri interventi quali trattamenti con fitoregolatori che modificano in modo analogo ai tagli l'habitus della pianta o di sue parti, la cosiddetta "potatura chimica". Normalmente la potatura è condotta sulle piante arboree da frutto e ornamentali. La potatura è necessaria solo quando si nota nella pianta qualche problema o qualche ramificazione troppo estesa, che può cambiare il benessere e la produttività della pianta (sia in termini di crescita generale sia in quanto a fiori e frutti). I polloni, ad esempio, vanno generalmente eliminati subito. Ogni pianta ha bisogno di una potatura differente, ed è bene scegliere sia la tipologia sia il periodo migliore per effettuarla.

- ABBATTIMENTO/TAGLIO: l'operazione consiste in un taglio alla base dell'albero tramite motoseghe. La scelta degli alberi da tagliare viene effettuata tenendo conto dello stato vegetativo, dell'età e della grandezza degli stessi. L'operazione di abbattimento è preceduta da un'analisi del fusto dell'albero finalizzata a decidere la migliore direzione di caduta. Talvolta è

necessario procedere alla rimozione dei rami della pianta (sramatura) prima di procedere all'abbattimento al fine di evitare che danneggino gli altri alberi durante la caduta.

3. PULIZIA DELLE AREE DI INTERVENTO

La Ditta Appaltatrice è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione, gli attrezzi e macchinari usati. **I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati via dal cantiere a spese dell'impresa alla discarica pubblica o su altre aree autorizzate**. Alla fine dei singoli interventi, tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

Il materiale proveniente dalle attività in oggetto dovrà essere smaltito e/o recuperato a norma di legge a totale carico della ditta aggiudicataria.

4. SICUREZZA

È compito e onere dell'impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i servizi e le prestazioni specialistiche in essa, compresi. In particolare dovrà l'impresa ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a tali obblighi.

Gli operatori dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ed essere in regola con la segnaletica utile a segnalare o delimitare le aree di intervento, dove necessario. L'aggiudicatario dovrà porre particolare attenzione e cura nell'allestimento della cartellonistica di cantiere, in particolare qualora l'intervento si svolga almeno in parte su viabilità.

5. LOCALIZZAZIONE

TOT: 198 esemplari

Localizzazione		Coordinate	N°	Descrizione	Intervento
Scuole Verdi "Via Dessiè"	Augusta	37°13'17.40"N 15°13'16.03"E	1	Cocus	Potatura
Scuola I° Istituto "Principe di Napoli"	Augusta	37°13'18.11"N 15°13'27.30"E	9	Eucalipti	Potatura
Via Xifonia, fermata bus (in prossimità del nuovo belvedere)	Augusta	37°13'54.80"N 15°13'20.78"E	6	Pini alto fusto	Potatura
Via Dessiè di fronte Scuole Verdi	Augusta	37°13'19.45"N 15°13'19.23"E	4	Pini alto fusto	Potatura
Area a verde Via Vincenzo Bellini	Brucoli	37°16'29.02"N 15°11'29.19"E	1	Palma medio fusto	Potatura
Giardini Pubblici	Augusta	37°13'55.76"N 15°13'13.61"E	32	Ficus alto fusto Via C. Colombo	Potatura
		37°13'59.90"N 15°13'10.75"E	1	Pino Tronco inclinato Zona Elica	Potatura Taglio
		37°13'59.90"N 15°13'10.75"E	2	Pini alto fusto Zona Bagni	Potatura
		37°13'59.51"N 15°13'12.43"E	4	Pini alto fusto Parcheggio Polizia	Potatura
		37°13'55.76"N 15°13'13.61"E	2	Ficus alto fusto Via C. Colombo	Potatura
Piazza Duomo	Augusta	37°13'48.22"N 15°13'12.37"E	2	Palma alto fusto	Potatura
Corso Sicilia	Borgata	37°14'41.24"N 15°13'22.85"E	29	Oleandro	Potatura
Via Randone Cooperativa forze Armate Cooperativa Archigeo	Monte Tauro	37°15'45.72"N 15°13'7.25"E	3	Palme alto fusto	Potatura
		37°16'7.69"N 15°13'0.34"E	3	Pini fusto	Potatura
Piazza Unità d'Italia Parco Giochi	Borgata	37°14'43.36"N 15°13'27.43"E	4	Palme alto fusto	Potatura
Piazza Unità d'Italia	Borgata	37°14'45.96"N 15°13'32.50"E	19	Palme alto fusto	Potatura

Via Giacomo Matteotti rotatoria C. Sicilia	Borgata	37°14'49.64"N 15°13'16.71"E	2	Ficus medio fusto	Potatura
C/da Balate Autoparco comunale		37°15'34.81"N 15°12'29.55"E	7	Palme alto fusto	Potatura
Via Giacomo Matteotti Polivalente	Borgata	37°14'45.34"N 15°13'28.30"E	60	Pini medio fusto	Potatura
Via XXV Aprile/Via Dogali Area a verde attrezzata	Borgata	37°15'34.81"N 15°12'29.55"E	7	Pino alto fusto	Potatura

Il Responsabile Unico del Progetto

Edoardo Pedalino
Comune di Augusta
Responsabile di Settore
03.11.2026 09:36:19
GMT+00:00