CITTÀ DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

VII SETTORE – SERVIZI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE E PER LA PROTEZIONE CIVILE



ALLEGATO B

CAPITOLATO - SERVIZIO PER TAGLIO E POTATURA DI ALBERI DA ESEGUIRE PRESSO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI AUGUSTA

Sommario

1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 3
2. AMMONTARE DELL'APPALTO 3
3. DURATA DEL SERVIZIO 3
4. DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI RUOLI 3
5. MODALITA' DI ESECUZIONE 4
6. PRESCRIZIONI TECNICHE 4
7. PULIZIA DELLE AREE DI INTERVENTO 6
8. FORMAZIONE DEL PERSONALE 6
9. TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO 7
10. DIRETTORE TECNICO DEL SERVIZIO 7
11. APPARECCHI A MOTORE 7
12. SICUREZZA 7

1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente capitolato riguarda il servizio di taglio e potatura di alberi da eseguire presso il territorio della Città di Augusta, avente lo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e un idoneo livello di decoro estetico, funzionale e agronomico delle essenze presenti. Le attività da svolgere dalla Ditta Appaltatrice consistono nella potatura ed abbattimento delle essenze arboree di dimensioni, altezza e specie diverse, localizzati all'interno del centro abitato e in tutto il territorio comunale. Gli esemplari individuati sono localizzati tutti su suolo pubblico, quindi in prossimità degli edifici, istituti scolastici, aree a verde, giardini e strade.

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate con la previsione della pulizia generale delle aree oggetto di intervento che dovrà essere conclusa alla fine di ogni periodo lavorativo. E' quindi compresa la raccolta del materiale di risulta generatosi, compreso il trasporto a discarica e l'onere dello smaltimento.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del preventivo di spesa per il servizio in oggetto è di € 30.000,00 oltre IVA al 22 %.

3. DURATA DEL SERVIZIO

In seguito all'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà dare tempestivamente avvio al servizio, entro e non oltre sette giorni dalla data di affidamento e dovrà essere espletato entro i successivi 30 giorni lavorativi dalla data di affidamento. In caso di mancata conclusione delle attività entro il termine sopra descritto, sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

4. DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI RUOLI

Per la presente procedura si specifica che:

- La Stazione Appaltante (S.A.) è la Città di Augusta, VII Settore - SERVIZI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE E PER LA PROTEZIONE CIVILE;

- L'Aggiudicatario/Appaltatore è il legale rappresentante dell'Impresa, della Società, del Consorzio o del raggruppamento temporaneo che, avendo i requisiti di cui agli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 36/2023 per partecipare alla gara, ne è risultato l'aggiudicatario;
- Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Responsabile VII Settore "SERVIZI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE E PER LA PROTEZIONE CIVILE", incaricato di svolgere i compiti a lui attribuiti dall'art. 15 del D.Lgs.n. 36/2023 e svolge contestualmente anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC).

5. MODALITA' DI ESECUZIONE

Gli interventi previsti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordine di servizio impartiti dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) in base alle necessità prioritarie riscontrare dalla Stazione Appaltante nei quali saranno riportate le attività da svolgere, l'ubicazione territoriale dell'area in oggetto di intervento nonché i tempi di realizzazione.

Le lavorazioni saranno ordinate di volta in volta secondo il programma di interventi concordato con il D.E.C. Il servizio dovrà essere espletato in modo da assicurare un livello di mantenimento e trattamento soddisfacente.

Tutti i servizi oggetto del contratto sono ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuno ragione potranno essere sospesi/abbandonati. In caso di abbandono anche parziale del servizio eccettuato il diritto di sciopero dei lavoratori dipendenti, la stazione appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione in ufficio in danno a spese dell'inadempiente. Resta inteso che le spese eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante per ovviare di servizio saranno dedotte dall'importo dovuto all'appaltatore.

6. PRESCRIZIONI TECNICHE

Gli interventi consistono nell'esecuzione puntuale di quanto di seguito indicato.
Gli interventi dovranno essere eseguiti dall'aggiudicatario tenendo conto delle tecniche più idonee e dietro precise indicazioni che saranno impartite dal D.E.C.

L'Aggiudicatario dovrà programmare ogni intervento al fine di ridurre l'impatto sul traffico e garantire le condizioni di sicurezza.

Per l'allestimento in sicurezza di un intervento e la relativa consistenza delle squadre si dovrà tener conto di:

- lunghezza e larghezza della strada;
- eventuale presenza di linee elettriche aeree, filo-tranviarie ed altri elementi sensibili;
- caratteristiche della viabilità;
- intensità del traffico nelle aree di parcheggio;
- presenza di veicoli in sosta e di pedoni in transito;
- particolari esigenze evidenziate dal comando di Polizia Locale.

Resta inteso che ogni lavorazione è comprensiva delle prestazioni d'opera, macchine, attrezzi, carburanti e ogni materiale di consumo e protezione, sia per gli utenti, sia per le maestranze, necessaria ad ogni singola lavorazione.

Eventuali prodotti e preparati chimici utilizzati nel corso degli interventi, eventualmente da concordare preventivamente con il D.E.C., dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia, dovranno essere utilizzati nelle esatte concentrazioni e modalità d'impiego prescritte dal produttore nelle schede tecniche ed essere autorizzati dal Ministero della Salute per l'uso nell' ambito urbano.

Tutti gli operatori impiegati nell'uso dei fitofarmaci dovranno possedere il titolo previsto dalla normativa vigente in materia (patentino).

Qualora al giudizio del D.E.C., il servizio risultasse non corrispondente alle indicazioni del presente capitolato il medesimo potrà formalizzare specifici ordini di servizio ai quali l'appaltatore dovrà dare immediato corso entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine di servizio stesso al fine di ripristinare le condizioni ambientali di igiene e di decoro.

Qualora l'intervento eseguito risultasse inefficace, questo dovrà essere ripetuto senza ulteriori compensi.

Eventuali danni saranno a carico dell'Appaltatore con relativo risarcimento, ritenendosi con ciò sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile o penale.

Nell'esecuzione del taglio meccanico, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area di intervento, facendo particolare attenzione a:

- non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici;
- privilegiare l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica e ad adeguarle in peso e potenza alla tipologia ed estensione di intervento;
- disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti.

Sono compresi nell'affidamento la raccolta, il trasporto a centri di compostaggio autorizzati e gli oneri di conferimento di tale materiale.

Nel caso in cui l'intervento non sia efficace, per cause imputabili all'aggiudicatario, la stessa dovrà effettuare nuovamente a sua cura e spese l'operazione. Inoltre sarà impegno della Ditta appaltatrice predisporre idonea segnaletica per lo sgombero delle auto in sosta; tale segnaletica dovrà essere fornita e posizionata a cura e spese dell'Appaltatore.

7. PULIZIA DELLE AREE DI INTERVENTO

L'Impresa è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione, gli attrezzi e macchinari usati. I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati via dal cantiere a spese dell'Impresa alla discarica pubblica o su altre aree autorizzate. Alla fine dei singoli interventi, tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

Il materiale proveniente dalle attività in oggetto dovrà essere smaltito e/o recuperato a norma di legge a totale carico della ditta aggiudicataria.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'aggiudicatario deve garantire che tutto il personale addetto sia in possesso di adeguata e specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale - Decreto del M.A.T.T.M. 15 febbraio 2017 allegato 1 punto 4.1.4.3.

9. TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO

L'Appaltatore provvederà alla programmazione di massima degli interventi previsti nel capitolato in accordo con il DEC., l'inizio delle diverse operazioni verrà di volta in volta richiesto dalla D.L. tramite e-mail (comunicazione anticipabile telefonicamente) sulla base dell'andamento climatico e delle necessità dell'ente. L'avvio di tali interventi dovrà avvenire entro i termini indicati nell'ordinativo stesso, di norma entro cinque giorni dalla richiesta scritta, fatto salvo per interventi prioritari che su richiesta della D.L. dovranno essere eseguiti entro 48 ore.

10. DIRETTORE TECNICO DEL SERVIZIO

E' obbligo dell'aggiudicatario nominare a sua cura e spese un "Direttore Tecnico del Servizio" in possesso dei requisiti indicati all'art. 12 della Legge 28 luglio 2016 n. 154. Il nominativo del direttore tecnico del servizio e del sostituto saranno comunicati per iscritto all'Amministrazione entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del presente servizio. Ferme restando le specifiche responsabilità dell'aggiudicatario, il direttore tecnico del servizio è responsabile:

- dell'esecuzione di servizi a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi alle disposizioni impartite dalla direzione dell'esecuzione del contratto nel corso del contratto;
- del contratto per quanto concerne l'aspetto della conduzione con particolare riguardo al rispetto delle normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro da parte di tutte le imprese operanti compresi eventuali subappaltatori impegnati nell'esecuzione nonché delle norme contro l'utilizzo dei prodotti inquinanti richiamate nel presente capitolato.

11. APPARECCHI A MOTORE

Gli apparecchi a motore utilizzati alimentati a motore elettrico o a combustione devono rispettare il livello di emissione acustica stabilito dalla direttiva 2000/14/CE.

L'Ente ha, in qualsiasi momento, la facoltà di far verificare la conformità degli apparecchi (alla normativa e alle norme del capitolato) a spese dell'appaltatore.

12. SICUREZZA

È compito e onere dell'impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i servizi e le prestazioni specialistiche in essa, compresi. In particolare dovrà l'impresa ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a tali obblighi.

Gli operatori dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ed essere in regola con la segnaletica utile a segnalare o delimitare le aree di intervento, dove necessario.

L'aggiudicatario dovrà porre particolare attenzione e cura nell'allestimento della cartellonistica di cantiere, in particolare qualora l'intervento si svolga almeno in parte su viabilità.

Il Responsabile del Progetto

Edoardo Pedalino
Comune di Augusta
Responsabile di Settore
03.11.2026 09:36:19
GMT+00:00